

Objekta apraksts

Projekts "Vājsīrāvas ārstējie tīkli. Sakaru kabeļu pārceļšana, Meinsila, Jūras, Upes ielas, Zvejniekiem, Saukrastu novads" ir VST daļa ceļu pārbūves projektam " Meinsila, Jūras, Upes ielas pārbūve, Zvejniekiemā, Saukrastu novads," izstrādājis SIA "Polyproad"

Projekta paredzēts; rezerves caurules izbūvē, esošo lattelecom kabeļu pārcelšana, ievēšana dalītā caurule.

Darbu veikšana jāievēro visas LR spēkā esošās izbūves normas un prasības.



Zonās, kur projektējamas KL tuvumā atrodas komunikācijas un kurām nav piesaistes, pirmsskaidro darbu uzsākšanas veikt skata rakumus.








Kabeļus guldīt 0,7m no zemes planējuma virsmas, krustojumos ar ceļiem 1m dziļumā ieverot caurulē un šķērsojumos ar inženierkomunikācijām - ieverot caurulē.

Projekta paredzētos materiālus var aizvietot ar līdzvērtīgiem materiāliem, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.

Objekta tehnikski-ekonomiskie rādītāji

Kabeļu pārceļšana	110m
Rezerves caurules izbūve	162m
Kabeļu ievēīšana daīitā caurule	202m
Jūras pr,	
Kabeļu pārceļšana	35m
Rezerves caurules izbūve	12m
Kabeļu ievēīšana daīitā caurule	100m
Melnsīla iela	
Rezerves caurules izbūve	60m
Kabeļu ievēīšana daīitā caurule	57m



	VI	Projektējama kabeļu līnija ST
		Projektējama PE caurule
	VI	Projektējama kabeļu līnija abonenti
		Projektējama sadalīne
		Piketa stabiņš
		Projektējama savienojuma uznava
		Projektējams apgaismojuma balsts

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu
normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta VST daļas vadītājs

Vitālijs Nikolajevs
(vārds un uzvārds)

3-00293
(sertifikāta nr.)

20.03.17
(datums)

(paraksts)

SIA Polyroad Arh.nr.17-6

Vāistrāvas ārējie tīkli.					
Sakaru kabeļu pārceļšana, Melnšļa, Jūras, Upes ielas Zvejniekiem, Saulkrastu novads					

Stadija	Lapa	Lapas
TS	VST-1	6

SIA „VITNiK energofirma”
 Vienotais reģ. Nr. 40103793185
 Brīvkomersanta reģistrācijas apliecība
 Nr.-11648 izdota 2014.gada 07.jūlijā

izstrādāja	V. Nikolajevs	20.03.17			