

ZEMES KLĀTNES UN CEĻA SEGAS IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Nr.p.k.	Pikets	Attā-lums	Augstuma atzīmes				Ierakuma būvniecība (m³)	Uzbēruma būvniecība (m³)	Vājas nestspējas grunts apmaiņa (m³)	Nesaistīta minerālma teriāla pamata kārtā, h=20cm (m²)	Karsta asfalta AC-11 surf kārtas izbūve, h=4 cm (m²)	Karsta asfalta AC-22 base izbūve, h=5 cm (m²)	Asfalta savienojumu frēzēšana h=4cm, (m²)	Betona apmaļu 100x30x15 uzstādīšana (m)	Nomaies izbūve no nesaistīta minerālmateriāla 9 cm biezumā(m²)
			Zemes virsmas atzīme	Projekta atzīme	Darba atzīmes										
					Uzb.	Ier.									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1	0		8.94	8.94											
2	0+25.00	25	8.21	8.25	0.04		0.0	8.7		288.9	301.0	340.0	39.0	29.0	32.6
3	0+50.00	25	7.56	7.59	0.03		0.0	8.7		201.9	175.0	175.0		25.0	26.6
4	0+75.00	25	7.25	7.24		0.01	0.0	8.7		201.9	175.0	175.0		25.0	26.6
5	1+00.00	25	7.22	7.21		0.01	5.3	1.7		236.4	209.5	209.5		25.0	17.6
6	1+25.00	25	7.22	7.23	0.01		0.0	5.2		212.4	185.5	185.5		25.0	27.6
7	1+50.00	25	7.26	7.17		0.09	17.5	1.7		201.9	175.0	175.0		26.0	26.6
8	1+75.00	25	7.36	7.37	0.01		60.7	37.8		201.9	175.0	175.0		25.0	26.6
9	2+00.00	25	7.37	7.30		0.07	7.0	1.7	54.4	201.9	175.0	175.0		25.0	26.6
10	2+25.00	25	7.38	7.42	0.04		10.5	1.7		201.9	175.0	175.0		25.0	26.6
11	2+50.00	25	7.55	7.55			25.3	56.2		201.9	175.0	175.0		32.0	26.6
12	2+75.00	25	7.64	7.67	0.03		25.3	54.4		201.9	175.0	175.0		24.0	18.1
13	3+00.00	25	7.77	7.80	0.03		75.5	88.8		201.9	175.0	175.0		25.0	26.6
14	3+25.00	25	7.91	7.92	0.01		25.3	52.7		201.9	175.0	175.0		25.0	26.6
15	3+50.00	25	8.10	8.05		0.05	52.5	1.7		201.9	175.0	175.0		25.0	29.6
16	3+75.00	25	8.25	8.04		0.21	24.5	1.7		201.9	175.0	175.0		25.0	27.6
17	4+00.00	25	8.23	7.94		0.29	42.0	1.7		201.9	175.0	175.0		25.0	26.6
18	4+25.00	25	8.23	7.93		0.30	56.0	1.7		201.9	175.0	175.0		25.0	26.6
19	4+50.00	25	8.23	8.05		0.18	42.0	1.7		201.9	175.0	175.0		25.0	26.6
20	4+75.00	25	8.26	8.18		0.08	71.2	37.8		201.9	175.0	175.0		25.0	26.6
21	5+00.00	25	8.30	8.30			52.5	1.7		201.9	175.0	175.0		25.0	28.6
22	5+25.00	25	8.41	8.43	0.02		50.2	41.3		201.9	175.0	175.0		29.5	26.6
23	5+50.00	25	8.49	8.55	0.06		0.0	8.7		201.9	175.0	175.0		25.0	15.1
24	5+75.00	25	8.58	8.68	0.1		0.0	15.7		201.9	175.0	175.0		25.0	26.6
25	6+00.00	25	8.79	8.80	0.01		0.0	12.2		201.9	175.0	175.0		25.0	26.6
26	6+25.00	25	8.95	8.93		0.02	51.9	3.3	215.0	201.9	175.0	175.0		25.0	26.6

27	6+50.00	25	9.10	9.05		0.05	7.0	1.7	215.0	201.9	175.0	175.0		25.0	26.6
28	6+75.00	25	9.27	9.18		0.09	12.3	1.7	215.0	201.9	175.0	175.0		25.0	26.6
29	7+00.00	25	9.38	9.30		0.08	12.3	1.7	215.0	201.9	175.0	175.0		25.0	10.0
30	7+25.00	25	9.52	9.43		0.09	15.8	1.7	215.0	201.9	175.0	175.0		25.0	26.6
31	7+50.00	25	9.70	9.57		0.13	19.3	1.7	215.0	201.9	175.0	175.0		25.0	26.6
32	7+75.00	25	9.91	9.72		0.19	28.0	1.7	215.0	201.9	175.0	175.0		25.0	26.6
33	8+00.00	25	10.01	9.87		0.14	29.8	1.7	215.0	201.9	175.0	175.0		26.0	26.6
34	8+25.00	25	10.13	10.02		0.11	72.9	37.8		201.9	175.0	175.0		25.0	26.6
35	8+50.00	25	10.31	10.17		0.14	22.8	1.7		201.9	175.0	175.0		25.0	26.6
36	8+75.00	25	10.52	10.32		0.2	29.8	1.7		201.9	175.0	175.0		25.0	10.1
37	9+00.00	25	10.69	10.47		0.22	36.8	1.7		201.9	175.0	175.0		29.0	26.6
38	9+25.00	25	10.69	10.62		0.07	26.3	1.7		201.9	175.0	175.0		26.0	26.6
39	9+50.00	25	10.83	10.77		0.06	10.5	1.7		244.0	233.0	217.5	15.5	37.5	-
40	9+75.00	25	11.04	11.07	0.03		8.8	3.4		210.8	184.0	184.0		26.0	6.6
41	9+86.15	11	11.30	11.30			0.0	6.9		62.9	47.0	36.0	11.0	1.0	-
Kopā:							1026.9	524.2	1774.4	8120.0	7110.0	7122.5	65.5	1011.0	941.7

Piezīmes:

1. Ceļa segu tipu izbūves vietas, parametrus un apjomus skat. rasējumu lapās TS-1, TS-2 un TS-3.
2. Veicot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
3. Asfaltbetona demontāža **852.28m³**
4. Esošo ceļa zīmju (balsts+vairogs) demontāža - **21 gab.**
5. Betona bortakmeņu demontāža 100x30x15 - **5m**
6. Betona bruģa demontāža **10.5 m²**
7. Aizbēruma grunts būvniecība- kopapjoms **196.2 m³**
8. Grunts un smilts apjomi doti blīvā veidā.

Sastādīja:E.Barikins

Pārbaudīja:Ģ.Prieduls