


Žoga izklājums M1:100



Materiāli:

Stabi metāla zaļi 60x475 mm zn/zaļi 28 gab.  
Atsaites metāla zaļi 48x475mm zn/zaļi 8 gab.  
Stieple 3.50x50 mm zn/PVC zaļa, spriegošanai 5 līmeņi 8 gab.  
Stieple 1.8x100 mm zn/PVCzaļa, piesiešanai 3 gab.  
Aizsargsiets 2,2x80x80 mm zaļš, polistirola 6mm auklas apšuvums 1 gab.  
Fiksatora stieples 140 gab.  
Spriegotājs stieples Nr 2 20 gab.  
Stienis spriegošanai o 8x205 zaļš 16 gab.

Piezīmes:

Izmēri doti milimetros, bet augstuma atzīmes dotas metros.

"LOGU MEISTARS" IK reģ. nr. 40002102647 būvkomersanta reģ. nr. 8900-R				Pasūtītājs: Saulkrastu novada dome reģ. nr. 90000068680		STADIJA
				Būvobjekts: Sporta laukuma pārbūve Smiļšu iela 3, Saulkrastu pilsēta.		B.P.
						LAPAS NR.
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums:		AR-3
Būvproj.vad.	R. Dālberga					LAPU SK.
Arhitekts	R. Dālberga					PASŪT. Nr.
				Sētas izklājums M 1:100		5.1.1.1274