LAMPAS		Ieeja	Telpa Nr.	Telpa Nr.	Telpa Nr.	Telpa Nr.	Telpa Nr.	Telpa Nr.	Telpa Nr.	Telpa Nr.	Telpa Nr.	Telpa Nr.	KOPĀ 1k	OTRĀ KĀRTA				
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**		**11**	**12**	Ieeja	KOPĀ 2k	**KOPĀ**
	telpas m2		70,32	14,30	36,50	3,65	27,60	17,60	1,75	4,48	4,52	18,30		55,30	4,20			
	H griestiem, m		2,80	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,20	2,70	2,70	2,70		2,70	2,70			
	Lux/m2 pēc MK noteikumiem		~500Lux/	~150Lux.	~300Lux/		~200Lux/	~100Lux/	~150Lux.	~150Lux.	~150Lux.	~300Lux/		~300Lux/	~150Lux.			
	min Lux uz telpu, pēc visu spuldžu kopsummas; darba vietām papildus galda lampas apgaismojums		35000	2100	10900		5520	1760	260	670	670	5490		16500	600			
Apraksts	Piezīmes																	
32-48W LED Panelis iebūvējams (595x595) 120°, silti balta gaisma , spriegums AC 110~250V 50/60 Hz, krāsas temperatūra 2700-3000K; gaismas plūsma 2560Lm; krāsas pārvade Ra>90; min. IP 44	montējamas "armstrong" tipa piekaramajos griestos			2	6							3	11	8			8	**19**
32-48W LED Panelis , 120°, silti balta gaisma , 600x600mm; spriegums AC 110~250V 50/60 Hz, krāsas temperatūra 2700-3000K; gaismas plūsma 2560Lm; krāsas pārvade Ra>90; min. IP 44 ar atsevišķu barošanas bloku (avarijas apgaismojums)	montējamas "armstrong" tipa piekaramajos griestos												0	1			1	**1**
Paulmann URail griestu profili prožektoriem, garums 3,1m, matēts hroms vai analogs; **OTRĀ KĀRTA**			**4**										0				4	**4**
Paulmann URail, Led spot, 1X9W, TechLed, mat.hroms, 3000K, 350Lm vai analogs; **OTRĀ KĀRTA**	skaitu koriģēt pēc kopējās nepieciešamās jaudas		**16**										0				16	**16**
32-48W LED Panelis iebūvējams (595x595) 120°, silti balta gaisma , spriegums AC 110~250V 50/60 Hz, krāsas temperatūra 2700-3000K; gaismas plūsma 2560Lm; krāsas pārvade Ra>90; min. IP 44	montējamas ģipškartona piekaramajos griestos		7										7				0	**7**
32-48W LED Panelis , 120°, silti balta gaisma , 600x600mm; spriegums AC 110~250V 50/60 Hz, krāsas temperatūra 2700-3000K; gaismas plūsma 2560Lm; krāsas pārvade Ra>90; min. IP 44 ar atsevišķu barošanas bloku (avarijas apgaismojums)	montējamas ģipškartona piekaramajos griestos			1									1				0	**1**
iebūvējamie gaismekļi OSRAM IVIOS LED 6,5W vai analogs dizainu saskanojot ar Pasūtītāju							4	6	1				11		1		1	**12**
iebūv. gaismeklis ar atsevišķu barošanas bloku OSRAM IVIOS LED 6,5W vai analogs, dizainu saskanojot ar Pasūtītāju								1					1				0	**1**
griestos iebūvējamās lampas,WC, IP44, LED										1	1		2				0	**2**
sienas gaismekļi - IP65 (āra gaismeklis), ar krēslas sensoru, 10W ar LED spulddzēm dizainu saskanojot ar Pasūtītāju		1											1			1	1	**2**
Paulmann, Nembus, LED IP44 9W, sienas gaismekļi virs darba virsmām, 3000K, 600Lm vai analogs; saskanojot ar Pasūtītāju	nav sienas lampa vējtverī	-	1		1			1	-	1	1		5				0	**5**
	Pirms lampu pasūtīšanas pārbaudīt izvēlētos modeļus apgaismojuma sistēmu modelēšanas lietojumprogrammā(RELUX) vai analogā.																	

PASŪTĪTĀJS	Saulkrastu novada dome	PROJEKTĒTĀJS	D.Lediņa, I.Zbitkovska adrese: Bruģinieku iela 47, korp.2. LV-1011		
OBJEKTS	telpu grupas pārbūve par MULTIFUNKCIONĀLU JAUNIEŠU INICIATĪVAS CENTRU	AR. D.V.	D.Lediņa		05.08.2016.
		ARHITEKTE	I.Zbitkovska		05.08.2016.
LAPA	SPECIFIKĀCIJA - LAMPAS				
		STADIJA	MARKA&Nr	PASŪTĪJUMA UN ARHĪVA Nr.	LAPU SKAITS
		BP	TP	Nr.16-09	