


LIETOTIE APZĪMĒJUMI

Apzīmējums	Apzīmējuma paskaidrojums
	Projektētā sarkanā līnija pa asi
	Melnā (reljefa) līnija pa asi
	Projektētās nobrauktuves
	Projektētie pieslēgumi
	Ģeotehniskais urbums, tā apraksts



Urbums Nr. 22 (Pk 00+38):  
-0.08m Asfalts.  
-0.24m Šķembas.  
-1.48m Sabērta smiltis, vidēji rupja, irdena, ar nelielu augsnes piejaukumu, maz mitra līdz ūdens piesātināta.  
-0.40m Smiltis, smalka, vidēji blīva, ūdens piesātināta.  
-1.40m Māls, sīksti plastisks.  
-0.40m Morēnas mālsmiltis, plastiska, ar grants graudiem un oļiem 5-10%.  
-Gruntsūdens līmenis 1.70m no seguma virsmas.

Urbums Nr. 21 (Pk 01+91):  
-0.08m Asfalts.  
-0.26m Šķembas.  
-0.86m Smiltis, vidēji rupja, vidēji blīva, maz mitra līdz ūdens piesātināta.  
-0.20m Smiltis, vidēji rupja, ļoti irdena, kūdraina.  
-0.40m Kūdra, vidēji sadalījusies.  
-0.60m Smiltis, smalka, vidēji blīva, ūdens piesātināta.  
-1.20m Māls, mīksti plastisks.  
-0.40m Morēnas mālsmiltis, plastiska, ar grants graudiem un oļiem 5-10%.  
-Gruntsūdens līmenis 0.80m no seguma virsmas.

Urbums Nr. 20 (Pk 03+35):  
Asfalts, 0.11m-  
Šķembas, 0.13m-  
Asfalts, 0.10m-  
Smiltis, rupja, vidēji blīva, maz mitra līdz ūdens piesātināta, 2.06m-  
Smiltis, grantaina, ūdens piesātināta, 0.50m-  
Morēnas mālsmiltis, plastiska, ar grants graudiem un oļiem 5-10%, 1.10m-  
-Gruntsūdens līmenis 1.60m no seguma virsmas.

Ceļa šķēršprofila tipi		Ceļa šķēršprofila tips I				Ceļa šķēršprofila tips II				Ceļa šķēršprofila tips II + ģeorežģis								Ceļa šķēršprofila tips II											
Kreisās puses ielas grāvis	Teknes nostiprinājums											Frakcionēts minerālmatēriāls fr.40/70										Frakcionēts minerālmatēriāls fr.40/70							
	Garenslīpums, %																												
	Garums, m																												
	Teknes atzīme, m																												
Ceļa ass atzīme, m		7.81	8.06	8.25	8.31	8.34	8.32	7.59	8.22	7.51	8.11	7.38	7.26	7.18	7.92	7.13	6.88	6.34	6.57	6.34	5.57	5.51	4.74	4.51					
Zemes virsmas atzīme uz ass, m		7.81	8.00	8.30	8.38	8.43	8.39		8.09		8.00		7.93		7.86	7.85		7.56	7.14	6.70	6.46		5.45	4.85	4.67	4.57	4.05		
Ierakums, m				0.05	0.07	0.09	0.07											0.04	0.13	0.12		0.06							
Uzbērums, m			0.06							0.13		0.11		0.08		0.06	0.05	0.06					0.06						
Ceļa ass profila elements, % , m		Elementa garums 28.78										Elementa garums 72.32										Elementa garums 14.02							
Pikets		0+00.00	0+25.00	0+43.28	0+50.00	0+72.06	0+75.00	0+85.00	1+00.00	1+25.00	1+50.00	1+65.00	1+70.63	1+75.00	2+00.00	2+25.00	2+42.95	2+50.00	2+60.00	2+75.00	2+82.00	2+95.00	3+00.00	3+05.00	3+25.00	3+56.00			
Ceļa ass plāna elements, m		R 65.00										R 60.00										R 30.00				R 50.00			
		L 53.68										L 32.44										L 28.90				L 14.02		L 7.83	