





PLĀNS
M 1:100



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

MAKA POZ.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	MĒRV.	DAUDZ.	VIENTĪBAS MASA, kg	KOPĀ, kg	
P-1	Tēr. pārsedze (1gab.)	UPN Nr.140 - 2gab.  ,l=1600mm	gab.	2	25.6	51.2	S235
P-2	Tēr. pārsedze (1gab.)	UPN Nr.140 - 2gab.  ,l=1700mm	gab.	2	27.2	54.4	S235
P-3	Tēr. pārsedze (2gab.)	UPN Nr.140 - 2gab.  ,l=2100mm	gab.	4	33.6	134.4	S235
		tēr.sloksne PL80x300, t=8mm, solis 225mm	gab.	5		136	S235
		tēr.sloksne PL80x200, t=8mm, solis 225...300mm	gab.	15		136	S235
		bulkskrūve Ø20, kl.8.8, L=350mm	gab.	20			kl.8.8
P-4	FIBO pārsedze	150(b) x 1490(L) x 185(h)	gab.	2			
P-5	FIBO pārsedze	150(b) x 2090(L) x 185(h)	gab.	1			

- PIEZĪMES:
- Norādījumus par konstrukciju materiāliem un izgatavošanu skatīt Vispārīgajos rādītājos.
 - Saistītos rasējumus skatīties attiecīgajās sadaļās vadoties pēc Rasējumu saraksta.
 - Par augstuma atzīmi 0.000 pieņemta 1.stāva grīdas atzīme.
 - Stiegrojums dots bez koeficientiem.

 SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2, 1.korp., Rīga Tālrunis: +371 67315066; Fakss: +371 67315745				PASŪTĪTĀJS: SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "SAULKRASTU KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS" Reģ. nr. 90002556661, Atpūtas iela 1B, Zvejniekiems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV - 2161	PAS.ŠIFRS BD12-2017
				OBJEKTS: Kultūras nama "Zvejniekiems" 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve.	ARHĪVA REĢ.NR. BD12-2017
ADRESE: Atpūtas iela 1B, Zvejniekiems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV - 2161				KADASTRA APZ: 80330010168127	KOPĀ DAĻĀ 4 LAPAS
ZĪMĒJUMS: PĀRSEDŽU PLĀNS					STADIJA BP
BŪVPROJ. D. VAD.	M.NIKĀZIS		06.06.2017		LAPA
IZSTRĀDĀJA	M.MUŠA		06.06.2017		BK-3

M 1:100