











POZĪCIJA 4
RECEPCIJAS LETE



MEZGLS M3



PIEZĪMES

- VISAS ĒNAS ŠUVES 1X1CM
- DURVĪM SLĒPTĀS DURVJU ENĢES
- VISI KOKA ELEMENTI NO LAMINĒTA SAPLĀKŠŅA
- SAPLĀKŠŅA KVALITĀTE ATBILSTOŠI MĒBEĻU IZGATAVOŠANAI
- SAPLĀKŠŅIEM ŠAURĀS MALAS NELAMINĒ
- LAMINĀTS BALTS - PRECĪZU TONI SKAŅOT AUTORUZRAUDZĪBAS GAITĀ
- LETĒ IESTRĀDĀTS LED PROFILS, DARBA VIRSMAS IZGAISMOŠANAI
- LETES AUGŠĒJĀ DAĻA - MĀKSLĪGS AKMENS - BALTS
- VĒRTNES FIKSEJĀS AR MAGNĒTIEM GAN ATVĒRTĀ, GANA AIZVĒRA POZĪCIJĀ
- APAKŠĒJO KARKASU (NESOŠO KONSTRUKCIJU) IZSTRĀDĀ UN SASKAŅO GALDNIEM
- PIRMS RAŽOŠANAS UN MONTĀŽAS PĀRBAUDĪT VAI SAKRĪT AUGSTUMI UN ATTĀLUMI AR PĀRĒJO TELPAS PANELĒJUMU / SKAPI
- SKAPJUS, ATVILKNES UN KASTES PAREDZĒT SLĒDZAMUS - FURNITŪRA "BLUM/HETICH"

PIEZĪMES:

1. Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
2. Par ±0.000 atzīmi pieņemts 1.stāva grīdas līmenis.
3. Pasūtītājs patur tiesības norādītos apdares materiālus aizstāt ar ekvivalentiem* apdares materiāliem.
4. *Par ekvivalentiem atzīstami tādi apdares materiāli, kuri gan tehniski, gan vizuāli atbilst sākotnēji paredzētajiem apdares materiāliem. Nepieciešamības gadījumā ekvivalenci var pierādīt iesniedzot ražotāja sertifikātus vai citus ražotāja pierādījumus par materiālu kvalitātes nodrošināšanu.
5. Projektā pielietotie materiāli raksturo materiālu kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus.
6. Materiālu nomaņu saskaņot ar pasūtītāju un projekta autoru autoruzraudzības laikā.

<div></div> <div>SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2, 1.korp., Rīga Tālrunis: +371 67315066; Fakss: +371 67315745</div>				SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "SAULKRASTU KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS"		PAS.ŠIFRS BD12-2017
				Reg. nr. 90002556661, Atpūtas iela 1B, Zvejniekiems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161		ARHĪVA REĢ.NR. BD12-2017
				OBJEKTS: Kultūras nama "Zvejniekiems" 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve.		KOPĀ DAĻĀ 18 LAPAS
				ADRESE: Atpūtas iela 1B, Zvejniekiems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161		STADIJA BP
KADASTRA APZ: 80330010168127						
BŪVPROJ. D. VAD.	A.TEREŠKO		06.06.2017	ZĪMĒJUMS:	Recepcijas lēte	LAPA
IZSTRĀDĀJA	E.VALDMANIS		06.06.2017			IN-12

M 1:25