



Attīrīta esoša griestu konstrukcija
Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET FMG
Interjera krāsojums



Attīrīta esoša griestu konstrukcija
Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET FMG
Interjera krāsojums



1. Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
2. Par  $\pm 0,000$  atzīmi pieņemts 1.stāva grīdas līmenis.
3. Pasūtītājs patur tiesības norādīt apdares materiālus aizstāt ar ekvivalentiem\* apdares materiāliem.
4. \*Par ekvivalentiem atzīstami tādi apdares materiāli, kuri gan tehniski, gan vizuāli atbilst sākotnēji paredzētajiem apdares materiāliem. Nepieciešamības gadījumā ekvivalenci var pierādīt iesniedzot ražotāja sertifikātus vai citus ražotāja pierādījumus par materiālu kvalitātes nodrošināšanu.
5. Projektā pielietotie materiāli raksturo materiālu kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus.
6. Materiālu nomainu saskatot ar pasūtītāju un projekta autoru autoruzraudzības laikā.

Kvarca smiltis 0,8-1,6mm
Epoksīds CF37
Epoksīda grunts CF42
Grīdas špaktelis CERESIT CN71
Ātrās cietēšanas sastāvs CERESIT CX20
Esošas notīrītas dz/b kāpnes

<div><p>SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2, 1.korp., Rīga Tālrunis: +371 67315066; Fakss: +371 67315745</p></div>				<div>PASŪTĪTĀJS: SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "SAULKRASTU KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS" Reģ. nr. 90002556661, Atpūtas iela 1B, Zvejniekiems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161</div> <div>OBJEKTS: Kultūras nama "Zvejniekiems" 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve.</div> <div>ADRESE: Atpūtas iela 1B, Zvejniekiems, Saulkrastu pag., Saukrastu nov., LV - 2161</div> <div>KADASTRA APZ: 80330010168127</div>		<div>PAS.ŠIFRS BD12-2017</div> <div>ARHĪVA REĢ.NR. BD12-2017</div> <div>KOPĀ DAĻĀ 12 LAPA</div> <div>STADIJA BP</div> <div>LAPA</div>
BŪVPROJ. VAD.	A.TEREŠKO		06.06.2017	<div>ZĪMĒJUMS: Griezumš C-C, griezumš D-D</div> <div>M 1:100</div>		
BŪVPROJ. D. VAD.	A.TEREŠKO		06.06.2017			
IZSTRĀDĀJA	M.MARKUSS		06.06.2017			
					AR-5	