| TELPU EKSPLIKĀCIJA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| telpas Nr | telpas nosaukums | telpas platība | konstruktīvo griestu H | iekārto griestu H | piezīme |
| 21 | WC | 2,1m2 | 3,66 m | 2,80 m | |
| 22 | WC | 2,16 m2 | 3,66 m | 2,80 m | |
| 23 | WC PRIEKŠTELPA | 7,36 m2 | 3,66 m | 2,80 m | saimniecības tepa -pēc pašreizējās inventarizācijas lietas |
| | KOPĀ | **11,62 m2** | | | |




APŠŪTAS KANALIZĀCIJAS UN ŪDENSVADA CAURULES GAR GRĪDU:
KASTES H=1200; PRECIZĒT DARBU GAITĀ!

ESOŠIE ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS STĀVVADI

REVĪZIJAS LŪKA STĀVVADIEM,PRECIZĒT DARBU GAITĀ

SIENAS IZLĪDZINĀŠANA UN ŪDENS CAURUĻU PASLĒPŠANA, PRECIZĒT DARBU GAITĀ!

ŪDENS BOILERS-VIRS PIEKARAMAJIEM GRIESTIEM

ESOŠĀ VENTILĀCIJAS ŠAHTA, PAREDZĒT TELPU VENTILĀCIJAS PIESLĒGUMUS ZEMGRIESTU LĪMENĪ

| APZĪMĒJUMI | |
|---|---|
| | ESOŠĀ SIENA |
| | JAUNCEĻAMAS METĀLA KARKASA 2 KĀRTU ĢIPŠKARTONA SIENAS, virsējā kārta-mitrumizturīgais ģipškartons, NODROŠINĀT SKAŅAS IZOLĀCIJU |
| | NOJAUCAMĀS SIENAS |
| | APKURES RADIATORI |
| | VENTILĀCIJA VIRS PIEKĀRTIEM GRIESTIEM |
| | JAUNA HIDROIZOLĀCIJA |
| | AUKSTĀ ŪDENS CAURULES , MONTĀŽA VIRS PIEKĀRTAJIEM GRIESTIEM |
| | KARSTĀ ŪDENS CAURULES , MONTĀŽA VIRS PIEKĀRTAJIEM GRIESTIEM |
| | KANALIZĀCIJAS CAURULES VIRS GRĪDAS UN SLĒPTAS SIENĀ |

PIEZĪME

1. ADMINISTARATĪVAJĀ ĒKĀ VISAS TELPAS IR VIENĀ TELPU GRUPĀ. CELTNIECĪBAS PLĀNĀ PARĀDĪTAS TIKAI TĀS TELPAS, KAS SAISTĪTAS AR PĀRBŪVI.
2. APDARES DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR INTERJERA PROJEKTU UN SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU UN PROJEKTA AUTORĒM.
3. PROGNOZĒJAMAIS ATKRITUMU DAUDZUMS - 5m³

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PASŪTĪTĀJS | SAULKRASTU NOVADA DOME | PROJEKTĒTĀJS | D.Lediņa, I.Zbitkovska adrese: Bruņinieku iela 47, korp.2. LV-1011 | | |
| OBJEKTS | SANITĀRĀ MEZGLA PĀRBŪVE ĒKAS 1.SĀVĀ, RAIŅA IELA 8, SAULKRASTOS | BPV | D.LEDIŅA | | 02.05.2018. |
| | | ARHITEKTE | I.ZBITKOVSKA | | 02.05.2018. |
| | | | | | |
| LAPA | CELTNIECĪBAS PLĀNS AR BŪVELEMENTU PIESAISTĒM M 1:50 | | | | |
| | | STADIJA | MARKA&Nr | PASŪTĪJUMA UN ARHĪVA Nr. | LAPU SKAITS |
| | | TP | AR-1 | Nr.18-7 | 1 |