

1.STĀVS, TELPA Nr.	21	22	23

GRIESTU APDARES MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

N.p.k.	NOSAUKUMS	DAUDZUMI	IZMĒRI plxhxdz,mm	PASKAIDROJUMS
1.	KRĀSOTI ĢIPŠKARTONA GRIESTI	7.10 m2		KRĀSA PĒC NCS KAT. -S0505-Y20R
2.	FIBROLĪTA GRIESTU PANEĻI	9.gab.	600 x1200 biezums 25mm	TIPVEIDA KASEŠU GRIESTI AR KRĀSOTĀM FIBROLĪTA PLĀKSNĒM CEWOOD KRĀSA PĒC NCS KAT. -S0505-Y20R

APZĪMĒJUMI	
	ELEKTRĪBAS IZVADS
	GRIESTU LAMPA (IEBŪVĒJAMA)
	VENTILĀCIJAS RESTE GRIESTOS
	DŪMU DETEKTORS

PIEZĪMES:

VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS
SKATĪT KOPĀ AR VISĀM PROJEKTA LAPĀM!
APDARES DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJFIRMAS REKOMENDĀCIJĀM, IEVĒROJOT ATBILSTOŠU DARBU VEIKŠANAS TEHNOLOĢIJU UN KVALITĀTI
PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT VISU IZMĒRU PĀRBAUDI, IZMAIŅAS VAI ATKĀPES SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU UN ARHITEKTU
VISI MATERIĀLU DAUDZUMI DOTI BEZ UZLAIDES UN PIEGRIEŠANAS KOEFICIENTA
PAREDZĒT UN IEKĻAUT TĀMĒ DARBU VEIKŠANAI, MONTĀŽAI UN STIPRINĀŠANAI NEPIECIEŠAMOS PAPILDMATERIĀLUS!
VISUS MATERIĀLUS PIRMS TO IEGĀDES SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU UN ARHITEKTU!

PASŪTĪTĀJS	SAULKRASTU NOVADA DOME	PROJEKTĒTĀJS	D.Lediņa, I.Zbitkovska adrese: Bruņinieku iela 47, korp.2. LV-1011		
OBJEKTS	SANITĀRĀ MEZGLA PĀRBŪVE ĒKAS 1.SĀVĀ, RAIŅA IELA 8, SAULKRASTOS	BPV	D.LEDIŅA		02.05.2018.
		IN daļas vad./ARHITEKTE	I.ZBITKOVSKA		02.05.2018.
LAPA	GRIESTU PLĀNS M 1:25				
		STADIJA	MARKA&Nr	PASŪTĪJUMA UN ARHĪVA Nr.	LAPU SKAITS
		TP	IN-3	Nr.18 -7	10