






PROJEKTĒTO TĪKLU IZVIETOJUMA SHĒMA AR BŪVTEHNIKAS
KUSTĪBAS VIRZIENIEM.
M1:500



PLĀNS
B/M



GRIEZUMS A - A
B/M



Piezīmes:

1. Pieņemtos apzīmējumus un Ceļu zīmju nosaukumus skaties DOP-1 lapā.
2. Atsūfēt esošās komunikācijas pirms tam saskaņojot atbildīgajās institūcijās.
3. Smagā auto transporta kustības virzieni pirms darbu uzsākšanas jāaskaņo ar Pašvaldību.
4. Ceļa zīmju uztādīšanu saskaņot ar Pašvaldību un Pasūtītāju atkarībā no laika grafika.
5. Seguma atjaunošana ārpus labiekārtojuma darba robežām izpildāmā esošajās augstuma atzīmēs.
6. Atjaunotā seguma kvalitātei jāatbilst esošā seguma kvalitātei.
8. Tranšeju un būvbedru rakšana, ietver grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, grunts maiņa, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbētni un utilizācija - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus, granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >96% pēc proktora barucamajā daļā)

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:			
 Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				 Sējas novada dome Reģ.Nr. 90000032857, „Jēni”, p/n Murjāni, Sējas novads, LV-2142			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	BŪVPROJEKTS:		PASŪTĪJUMA NUMURS:	38/2021
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		08.04.2021	Sadzīves notekūdeņu tīklu pārbūve objektā "Murjāņu inženiertehniskie tīkli", Murjāni, Sējas novads		STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	J.Macijevskis		08.04.2021			MARKA:	DOP
				RASEJUMS: Projektēto tīklu izvietojuma shēma ar būvtehnikas kustības virzieniem. Darbu veikšanas varianti.		LAPAS NR.:	2
						KOPĒJO LAPU SKAITS:	5
FAILS:						MĒROGS:	B/M
						ARHĪVA REĢ. NUMURS: