


KANALIZĀCIJAS K1 GARENPROFILS



PIEZĪMES:

- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
- Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.
- Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens novadīšanu vai atsūkņēšanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
- \* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
- Projektētās kanalizācijas šķērsojuma vietās elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
- Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaiņa uz rupju smilti.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:		
<div><div></div><div><b>Ekolat Sia</b> Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv</div></div>				<div></div> <div><b>Sējas novada dome</b> Reģ.Nr. 90000032857, „Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142</div>		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	BŪVPROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	38/2021
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		08.04.2021	<b>Sadzīves notekūdeņu tīklu pārbūve objektā "Murjāņu inženiertehniskie tīkli", Murjāņi, Sējas novads</b>	STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	J.Macijevskis		08.04.2021		MARKA:	UKT
					LAPAS NR.:	4
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	8
				RASĒJUMS:	MĒROGS:	Mh1:500, Mv1:100
				<b>Kanalizācijas K1 garenprofils</b>	ARHĪVA REĢ. NUMURS:	.....
FAILS:						