


KANALIZĀCIJAS K1 GARENPROFILS



CAURULES TEKNES ATZĪME, m	1	35.65	35.44	34.29	34.22	34.00	33.50	31.95	31.76	29.30	34.56	33.50
PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME, m	2	37.55	37.53	37.12	37.10	36.56	34.75	34.50	34.50	30.50	37.32	34.50
ESOŠA ZEMES ATZĪME, m	3	37.55	37.53	37.12	37.10	36.56	34.75	34.50	34.50	30.50	37.32	34.50
CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS	4	PP, SN8, OD/ID 250/215mm								PP, SN8, OD/ID 250/215mm		
PAMATNE	5	SASKAŅĀ AR TIPVEIDA RASĒJUMU UKT-5										
KRITUMS	6	<div><div></div><div>0.0632</div><div>0.110</div><div>0.046</div></div>										
GARUMS, m	6	<div><div>34.0</div><div>24.0</div><div>23.0</div></div>										
ATTĀLUMS, m	7	<div><div>34.0</div><div>24.0</div><div>23.0</div></div>										
AKAS UN PUNKTI	8	<div><div>K1-1</div><div>K1-2</div><div>K1-3</div><div>K1-5</div><div>K1-2</div></div>										

- PIEZĪMES:
- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālpilnu.
 - Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.
 - Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšējas izmantot gruntsūdens novadīšanu vai atsūkņēšanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
 - * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
 - Projektētās kanalizācijas šķērsojuma vietās elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
 - Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaiņa uz rupju smilti.
 - Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:		
<div></div> <div>Ekolat Sia <i>Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R</i> 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 <i>tālr.65424646, ekolat@inbox.lv</i></div>				<div></div> <div>Sējas novada dome Reģ.Nr. 90000032857, „Jēni”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142</div>		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	BŪVPROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		08.04.2021	Sadzīves notekūdeņu tīklu pārbūve objektā "Murjāņu inženiertehniskie tīkli", Murjāņi, Sējas novads	38/2021	
IZSTRĀDĀJA	J.Macijevskis		08.04.2021		STADIJA:	BP
					MARKA:	UKT
					LAPAS NR.:	
					3	
				RASĒJUMS:	KOPĒJO LAPU SKAITS:	
				Kanalizācijas K1 garenprofils	8	
					MĒROGS:	Mh1:500, Mv1:100
					ARHĪVA REĢ. NUMURS:
FAILS:						