

Būvdarbu apjomu saraksts. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums.

Būvniecības ierosinātājs: Saulkrastu novada pašvaldība, 90000068680

Būves nosaukums: Apgaismojuma un elektroapgādes tīkla būvniecība basketbola laukumā Raiņa iela, Saulkrastos

Objekta adrese: Raiņa iela b/n, Saulkrasti, LV-2160

Pasūtījuma Nr.

Apjomi sastādīti pamatojoties uz TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - DARBA UZDEVUMS

Būvdarbu veikšana objektam "Apgaismojuma un elektroapgādes tīkla būvniecība basketbola laukumā Raiņa iela, Saulkrastos"

Nr. p. k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1	Sagatavošanās darbi, uzmērīšana un nospraušana	objekts	1.00
2	Materiālu specifikācija		
3	Kabelis ar vara (Cu) dzīslām 5x25 mm ²	m	72.0
4	Kabelis ar vara (Cu) dzīslām 3x2.5 mm ²	m	168.0
5	Kabeļa brīdinājuma lenta, platums 120mm	m	63.0
6	Esošā kabeļa Cat 5e ievilkšana gofrā	m	65.0
7	Aizsargcaurule d 40mm (450N, 3.klase) (Cat 5e kabelim)	m	65.0
8	Aizsargcaurule d 40mm (450N, 3.klase) (Elektrības kabeļiem)	m	165.0
9	Automātslēdzis 1C4A, 230V, 6kA	gab	5
10	Automātslēdža stiprināšanas kronšteins - sliede	gab	4
11	Cinkots stabs H=8,0m	gab	1
12	Staba pamats 8 m balstam ar gumijas blīvi	gab	1
13	T veida konsole	gab	1
14	Prožektora tipa gaismeklis LED	gab	2
15	Vadības bloks gaismeklī	kpl	2
16	Gaismeklis 24W, 2700K, 3600Lm, DW (ROSA, ISKRA LED PROG)	gab	3
17	Apgaismojuma balsts 5m, brūns, ROSA, SAL DL-10	gab	3
18	Balsta pamatne, brūna, ROSA, B-50	gab	3
19	Nozarošanas spaiļu komplekts, kabeļu komutācijai balstā	gab	4
20	Balsta zemējuma komplekts (Rz<30Ω)	kpl	4
21	Led Gaismeklis 6W, iebūvējams atbalstsienā	gab	10
22	Rozešu bloks 1x5p16A, 3x16A 230V IP44 vai ekvivalents	gab	1
23	Rozešu bloks Pawbol 4x16A 230V IP44 R-BOX 190 vai ekvivalents	gab	2
24	Cinkots sadalnes skapis IP65 (450x300x150 mm)	gab	1
25	Elektroenerģijas skaitītājs 3F	gab	1
26	Elektroenerģijas skaitītājs 1F	gab	1
27	Automātslēdzis 3C20A, 230V, 6kA (rozetēm)	gab	1
28	Automātslēdzis 1C20A, 230V, 6kA (rozetēm)	gab	1
29	Šķembas (0,12m ³ zem appg. staba pamata)	m ³	0.48
30	Grunts	m ³	2.00
31	Tranšejas rakšana un kabeļu ieguldīšana 0.3 m dziļumā (posmā no gabioniem līdz terasei)	m	25.00
32	Tranšejas rakšana un kabeļu ieguldīšana 0.6 m dziļumā (posmā no sadalnes līdz gabioniem)	m	38.00
33	2 elektrības kabeļu ievilkšana esošajā gofrā zem gabioniem	m	6.0
34	D40 mm gofras frēzēšana asfaltā un seguma dilumkārtas atjaunošana	m	10.00
35	Palīgmateriāli	kpl	1

Piezīmes:

- Būvdarbu veicējs dod pilna apjoma cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti un ir nepieciešami būvniecībai, montāžai, palaišanai un nodošanai.
- Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar darba uzdevumu.
- Iekārtas un materiāli, kas nav norādīti materiālu specifikāciju lapā, precizējami pirms piedāvājuma izstrādāšanas.
- Apjomos nav iekļauti materiālu pārlaidumi, locījumi u.c. zudumi, kas rodas izbūves laikā.

Sastādīja:

/Dāvis Kandars/, 02.11.2023.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)